



План расположения



Масштаб 1 : 25 000

Фрагмент



Масштаб 1 : 10 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- земельный участок под постоянное пользование
земельный участок под временное пользование
земли Кудашева А.В., Ракина С.Г.
КН 56:08:2406003:31

- земли ОДС ЕЗ 56:08:0000000:105
КН 56:08:2406003:17, КН 56:08:2406003:14
земли ОДС КН 56:08:2406003:27
земли ОДС КН 56:08:0000000:1584

- земли Администрации МО Бузулукского района
граница земельного участка стоящего
на кадастровом учёте

Технико-экономические показатели проекта

№№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Всего	в том числе по землепользователям					
				КН 56:08:2406003:31 Земли в собственности Кудашева А.В., Ракина С.Г.	ЕЗ 56:08:0000000:105 Земли в собственности ЕЗ 56:08:2406003:14, Земли ОДС Бузулукского района Оренбургской области	КН 56:08:2406003:27 Земли ОДС Бузулукского района Оренбургской области	КН 56:08:2406003:1584 Земли ОДС Бузулукского района Оренбургской области	Администрация МО Бузулукского района-земли неразграниченной государственной собственности	
1.	Общая площадь нарушаемых земель	га	9,7111	0,8657	0,5969	5,0351	1,4290	1,7844	
	в т.ч. постоянный отвод	га	7,1439	0,8381	0,5818	2,8649	1,0915	1,7676	
2	Мощность срезы ПСП	м							
3	Проектная площадь восстанавливаемых земель, из них:	га	2,5504	0,0276	0,0151	2,1702	0,3375	-	
	- под пашню	га	2,5077	-	-	2,1702	0,3375	-	
	- под пастбища	га	0,0427	0,0276	0,0151	-	-	-	
4.	Объемы земляных работ:	м³	11984,6						
	- срезка ПСП								
	- нанесение ПСП (мощность нанесения 0,15 м):	м³	11984,6						
	- на прилегающую территорию								
	- чистовая планировка:	м²	78697,33						
	- на прилегающей территории								
5.	Потребность в материалах:								
	- органические удобрения	т	306,04	3,31	1,81	260,42	40,5	-	
	- минеральные удобрения, всего из них	ц	12,76	0,14	0,08	10,85	1,69	-	
	- аммофос	ц	2,56	0,03	0,02	2,17	0,34	-	
	- селитра аммиачная	ц	10,2	0,11	0,06	8,68	1,35	-	
	- семена многолетних трав:	кг	72,01	1,17	0,62	60,77	9,45	-	
	- косяк	кг	0,64	0,42	0,22				
	- житняк	кг	0,64	0,42	0,22				
	- люцерна	кг	70,73	0,33	0,18	60,77	9,45	-	
6.	Общая стоимость работ (без НДС (19%) и средств на непредвиденные работы и затраты), в том числе	тыс. руб.	1155,24						
	- технический этап	тыс. руб.	284,06						
	- биологический этап	тыс. руб.	768,90	8,22	4,49	654,42	101,77	-	
7	Обследование земельных участков после выполнения рекультивации	тыс. руб.	102,28						

Схема производства земляных работ

